ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ SƠN TIẾN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 123 /TB-UBND	*Sơn Tiến, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Về việc đề nghị thành lập Tổ giám sát đầu tư cộng đồng đối với công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của UBND xã Sơn Tiến về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Sơn Tiến về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND xã Sơn Tiến về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến;

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện công trình được công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Tiến xem xét thành lập Tổ giám sát đầu tư cộng đồng đối với công trình **Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến**. Thông tin chi tiết của công trình cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến.

3. Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:

Phần tuyến: Chiều dài tuyến $L = 699{,}69\text{m}$ (điểm đầu nối đường bê tông khu vực nhà văn hóa thôn Thịnh Xá; điểm cuối giao với đường bê tông khu vực nhà ông Hòa, thôn Văn Giang). Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V (TCVN 4054-2005): nền đường $B_{\text{nền}} = 7{,}0\text{m}$; mặt đường $B_{\text{mặt}} = 5{,}0\text{m}$; lề đường $B_{\text{lề}} = 2 \times 1{,}0\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường $i = 2\%$, lề đường $i = 4\%$.

Kết cấu áo đường:

Đoạn làm mới: Bê tông M250# đá 1x2cm dày 18cm; bạt xác rắn; cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm; đắp đất K95 dày 30cm.

Đoạn nâng cấp: Bê tông M250# đá 1x2cm dày 18cm; bạt xác rắn; bù vênh cấp phối đá dăm loại 2 ($h_{\text{bv}} \geq 8\text{cm}$) hoặc bù vênh bê tông M250# đá 1x2cm ($h_{\text{bv}} < 8\text{cm}$) trên lớp bạt xác rắn.

Cống ngang đường: Làm mới 05 cống bản tải trọng H13-X60 (01 cống khẩu độ $1{,}0\text{m}$ tại Km0+207,67; 04 cống khẩu độ $0{,}75\text{m}$ tại các lý trình Km0+24,56; Km0+399,32; Km0+572,12 và Km0+664,93). Kết cấu móng, mố, tường cánh, gia

cố thượng hạ lưu bằng bê tông M150# đá 2x4; xà mũ mố, giằng chống, lớp phủ, mui luyện bằng BTXM M250#; tấm bản mặt BTCT M250#.

Rãnh thoát nước dọc: Rãnh hình chữ nhật có tấm đan, khẩu độ $B \times H = (0{,}50 \times 0{,}65)\text{m}$; thân rãnh bằng bê tông M250# dày 15cm đúc sẵn; móng bê tông M150# đá 2x4 dày 10cm lót bạt xác rắn; tấm đan BTCT M250# đúc sẵn dày 15cm.

Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí vạch sơn, biển báo tuân thủ theo QCVN 41:2024/BGTVT.

6. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn:

Tổng mức đầu tư (làm tròn): 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

Chi phí xây dựng: 4.918.996.000 đồng;

Chi phí quản lý dự án: 134.767.000 đồng;

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 368.791.000 đồng;

Chi phí khác: 31.850.000 đồng;

Chi phí dự phòng: 45.596.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn nông thôn mới năm 2026, ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2026 - 2027 *(thời gian thi công theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; ngày khởi công UBND xã sẽ thông báo sau)*.

8. Nội dung đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp thực hiện:

Quyết định thành lập Tổ giám sát đầu tư cộng đồng đối với công trình nêu trên và phân công thành viên tham gia giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về mặt bằng, tiến độ, khối lượng, chất lượng vật tư, chất lượng thi công công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của đơn vị thi công.

Kịp thời thông báo, kiến nghị đến UBND xã hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và quyền lợi của nhân dân.

Sau khi thành lập, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gửi Quyết định thành lập Tổ giám sát đầu tư cộng đồng về UBND xã để phối hợp triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho nhân dân địa phương./.

Nơi nhận:
- Ban Thường trực UBMTTQ xã;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Xuân Long