ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ SƠN TIẾN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1274/QĐ-UBND	*Sơn Tiến, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 12/10/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã: Số 1162/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến; số 1184/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến; số 1189/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn các nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến;

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND tại Tờ trình số 85/TTr-VP ngày 09/11/2026 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến và Báo cáo thẩm định số 86/KT-TĐ ngày 12/11/2026 của phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến.

2. Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến.

5. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Phố Châu.

6. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo tuyến đường giao thông trục thôn Thịnh Xá còn nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu đi lại; phục vụ nhu cầu lưu thông, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông đạt chuẩn, đảm bảo việc cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ.

7. Quy mô và các giải pháp thiết kế chủ yếu:

7.1. Phần tuyến:

Cải tạo đường giao thông trục thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến có chiều dài 699,69m có điểm đầu nối nối đường bê tông (nhà văn hóa) thôn Thịnh Xá; điểm cuối giao với đường bê tông (nhà ông Hòa), thôn Văn Giang.

Quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V theo TCVN 4054-2005, cụ thể như sau:

- Nền đường $B_{nền}$ = 7,0m; mặt đường $B_{mặt}$ = 5,0m; lề đường $B_{lề}$ = 2x1,0m =1,0m; độ dốc ngang mặt đường i = 2%, độ dốc ngang lề đường i = 4%

- Nền đường đắp đất đầm chặt K95.

- Kết cấu áo đường làm mới: Bê tông M250# đá 1x2cm, dày 18cm; bạt xác rắn; cấp phối đá dăm loại 2, dày 15cm; đắp đất K95 dày 30cm.

- Kết cấu áo đường nâng cấp: Bê tông M250# đá 1x2cm, dày 18cm; bạt xác rắn; bù vênh cấp phối đá dăm loại 2, h_{bv}>=8cm.

- Kết cấu áo đường nâng cấp: Bê tông M250# đá 1x2cm, dày 18cm; bạt xác rắn; bù vênh bê tông M250# đá 1x2cm, h_{bv}<8cm; bạt xác rắn.

Cống ngang đường: Cống được thiết kế với tải trọng xe H13- X60. Cống thoát nước lưu vực khẩu độ thiết kế tuỳ thuộc vào lưu lượng của lưu vực, bao gồm các cống sau:

TT	Lý trình	Khẩu độ	Loại cống	Giải pháp	Ghi chú
1	Km0+ 24.56	0.75	Bản	Làm mới	
2	Km0+ 207.67	1.0	Bản	Làm mới	

3	Km0+ 399.32	0.75	Bản	Làm mới	
4	Km0+ 572.12	0.75	Bản	Làm mới	
5	Km0+ 664.93	0.75	Bản	Làm mới	

- Kết cấu cống bản: Móng, mố, tường cánh, gia cố thượng hạ lưu bằng bê tông M150# đá 2x4; xà mũ mố và giằng chống bằng BTXM M250#; tấm bản mặt BTCT M250#; lớp phủ, mui luyện BTXM M250#.

- Rãnh thoát nước dọc: Thiết kế rãnh thoát nước dọc khẩu độ BxH=(0,50x0,65)m. Tiết diện hình chữ nhật, có tấm đan; kết cấu thân rãnh bằng BT mác M250# dày 15cm đúc sẵn; bê tông móng M150 đá 2x4, dày 10cm, lót bạt xác rắc; tấm đan bằng BTCT mác M250# đúc sẵn, dày 15cm.

7.2. An toàn giao thông: Trên tuyến bố trí hệ thống vạch sơn, biển báo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mang số hiệu QCVN 41:2024/BGTVT

7.3 Các phần phụ trợ khác theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

8. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 5.500.000.000 đồng *(Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)*. Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 4.918.996.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 134.767.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 368.791.000 đồng
- Chi phí khác: 31.850.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 45.596.000 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn nông thôn mới năm 2026, ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

10. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn Quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ SƠN TIẾN T. HÀ TĨNH

Phan Tiến Hùng